

รายละเอียดงานปูพื้นชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ อพ.สธ

1. ปูพื้น

รายละเอียด

- 1.1 นำพื้นสำเร็จรูปมาวาง
- 1.2 นำเหล็กตะแกรงวางในพื้นสำเร็จรูป
- 1.3 เทคอนกรีตทับหน้า พื้นที่ 175 ตารางเมตร / หน้า 5 เซนติเมตร
- 1.4 ชัดพื้นมันเรียบ

2. กำหนดส่งมอบงานภายใน 15 วัน


ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำแบบรูปรายการเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

ลงชื่อ..... กัญญา สินตะละ

(นางกัญญา สินตะละ)

ผู้กำหนด


นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ..... 

(นางสาวกัญญา สินตะละ)

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ การคำ)

ผู้อนุมัติ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน