

4. ตู้ Load Center 3 เฟส ขนาด 100A. พร้อมเดินสายไฟฟ้าขนาด 25 mm²

จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดทั่วไป

ติดตั้งตู้โหลดไฟฟ้าแบบ 3 เฟสขนาดไม่น้อยกว่า 100A และมีอุปกรณ์ในตู้แบบสมบูรณ์
ติดตั้งสายไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 25 mm² จากตู้โหลดไฟฟ้าของอาคารมายังตู้โหลดไฟฟ้า 3 เฟส

.....
(นายสุเทพ ชนดีพิมาย)	(นายประกาย นาคี)	(พศ.ชัยศักดิ์ สังฆมานนท์)	()
ผู้กำหนดคุณลักษณะ	ผู้กำหนดคุณลักษณะ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ