ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการ รั้วแยกบริเวณถมดินและหอพัก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบเลขที่ /2556

ฝ่ายพัสดุและออกแบบ แผนกออกแบบสิ่งก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

ประมาณการโดย นายวุฒิชัย รัตนะ นายสายันต์ ขอนพุดซา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วแยกบริเวณถมดินและหอพัก								
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15x3	1.00	ต้น	202.00	202.00	52.00	52.00	254.00	
	งานดินขุด	20.00	ลบ.ม.	-	-	63.00	1,260.00	1,260.00	
	เหล็ก RB 6	150.00	กก.	24.00	3,600.00	4.00	600.00	4,200.00	
	เหล็ก RB 9	537.00	กก.	24.00	12,888.00	4.00	2,148.00	15,036.00	
	เหล็ก RB 12	9.00	กก.	24.00	216.00	4.00	36.00	252.00	
	ท่อเหล็กดำ 2" หนา 2.3 mm.	1,231.00	กก.	32.00	39,392.00	8.50	10,463.50	49,855.50	
	ลวดตาข่ายเคลือบPVC# 2"	237.00	ตร.ม.	250.00	59,250.00	35.00	8,295.00	67,545.00	
	ลวดผูก PVC	50.00	กก.	120.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	31.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	2,158.00	17,264.00	300.00	2,400.00	19,664.00	
	งานไม้แบบ	20.00	ลบ.ฟ.	400.00	8,000.00	85.00	1,700.00	9,700.00	
	ตะปู	5.00	กก.	27.00	135.00	-	-	135.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,950.00	1,950.00	300.00	300.00	2,250.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	420.00	840.00	60.00	120.00	960.00	
	ทาสีรั้ว	60.00	ตร.ม.	50.00	3,000.00	35.00	2,100.00	5,100.00	
	ทาสีกันสนิมรั้ว	60.00	ตร.ม.	30.00	1,800.00	35.00	2,100.00	3,900.00	
	ราคารวมหมวดงานก่อสร้างรั้ว				**156,087.00**		**31,574.50**	**187,661.50**	