

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (พื้นที่ระดับสำเร็จรูปห้องคอมพิวเตอร์)

สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา

เจ้าของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานติดตั้งพื้นที่สำเร็จรูป	1,595,646.00	1.2701	2,026,629.98	
2	หมวดงานติดตั้งระบบ NetWork	328,608.00	1.2701	417,365.02	
3	งานปรับปรุงประตูและติดตั้งกระจกเงา	198,705.00	1.2701	252,375.22	
สรุป	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			2,696,370.23	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			2,696,000.00	
ตัวอักษร สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ของอาคาร 982.00 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 2,745.42 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( ดร.รัฐพล สมณา )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายจิรศักดิ์ สุธรรมวัน )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายเสริมศักดิ์ ดิยะแสงทอง )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เพนทเฮาส์) แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 4  
 สถานทีก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.ธัญบุรี /2558 รายการที่

ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเภทการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ประมาณการ โดยนายจิรศักดิ์ สุพรรณวัน

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
A								
1	งานติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป							
	งานพื้นยกสำเร็จรูป Malev							
	ขนาดแผ่น 600x600x35 มม. รับน้ำหนักปลอดภัย							
	ได้ไม่น้อยกว่า 1,270 กก./ตร.ม.							
	1.1 ห้องเรียน 406	126.00	ตร.ม.	1,558.00	196,308.00	200.00	25,200.00	221,508.00
	1.2 ห้องเรียน 407	192.00	ตร.ม.	1,558.00	299,136.00	200.00	38,400.00	337,536.00
	1.3 ห้องเรียน 413	127.00	ตร.ม.	1,558.00	197,866.00	200.00	25,400.00	223,266.00
	1.4 ห้องเรียน 414	127.00	ตร.ม.	1,558.00	197,866.00	200.00	25,400.00	223,266.00
	1.5 ห้องเรียน 419	149.00	ตร.ม.	1,558.00	232,142.00	200.00	29,800.00	261,942.00
	1.6 ห้องเรียน 420	141.00	ตร.ม.	1,558.00	219,678.00	200.00	28,200.00	247,878.00
	1.7 ห้อง Network Control	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.8 ห้องสำนักงาน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.9 วัสดุบัวเชิงผนัง	205.00	ม.	50.00	10,250.00	-	-	10,250.00
	1.20 ค่าขนส่งพร้อมลงสินค้า	5.00	เที่ยว	-	-	14,000.00	70,000.00	70,000.00
	<b>รวมหมวด A หมวดพื้นยกสำเร็จรูป</b>						<b>1,595,646.00</b>	

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เพ็ญกระต๊อบสำเร็จรูปห้องคอมพิวเตอร์) แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2 / 4  
 สถานะก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี /2558 รายการที่

ผู้ออกแบบและระรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพมหานคร 2558 ประมาณการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  
 ประมาณการ โดยนายจิรศักดิ์ สุพรรณวัน แบบเลขที่ 27

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
B	งานติดตั้งระบบ Network								
	1 งานติดตั้งระบบ Network								
	งานเดินสายแลนไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน CAT6								
	เดินระบบวางสายเวย์+ติดตั้งแท่งเสียบ RJ 45								
	1.1 ห้องเรียน 406	49.00	จุด	1,008.00	49,392.00	-	-	49,392.00	
	1.2 ห้องเรียน 407	81.00	จุด	1,008.00	81,648.00	-	-	81,648.00	
	1.3 ห้องเรียน 413	49.00	จุด	1,008.00	49,392.00	-	-	49,392.00	
	1.4 ห้องเรียน 414	49.00	จุด	1,008.00	49,392.00	-	-	49,392.00	
	1.5 ห้องเรียน 419	49.00	จุด	1,008.00	49,392.00	-	-	49,392.00	
	1.6 ห้องเรียน 420	49.00	จุด	1,008.00	49,392.00	-	-	49,392.00	
	1.7 ห้องสำนักงาน	-	จุด	1,008.00	-	-	-	-	
<b>รวมหมวด B หมวดติดตั้งระบบ Network</b>								<b>328,608.00</b>	



