แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลานจอดรถกลางแจ้ง (ด้านข้างอาคาร 34) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**หมวดงานลานจอดรถ**								
1.1	งานดินถม	550.00	ลบ.ม.	320.00	176,000.00	99.00	54,450.00	230,450.00	ค่าขนส่ง
1.2	งานปรับ-บดอัดดิน	1,150.00	ตร.ม.	-	-	9.50	10,925.00	10,925.00	
1.3	งานปูหินคลุกรองพื้นทางหนา 20 ซม.พร้อมบดอัด	245.00	ลบ.ม.	212.00	51,940.00	99.00	24,255.00	76,195.00	
1.4	งาน PRIME COAT & TACK COAT	1,150.00	ตร.ม.	34.22	39,353.00	10.00	11,500.00	50,853.00	
1.5	งานผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา 7 ซม.	1,150.00	ตร.ม.	307.00	353,050.00	-	-	353,050.00	
1.6	งานวางขอบคันหิน	209.00	ม.	175.00	36,575.00	50.00	10,450.00	47,025.00	
1.7	งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	11.00	ตร.ม.	246.00	2,706.00	70.00	770.00	3,476.00	
1.8	งานปรับดิน ปลูกหญ้า	154.00	ตร.ม.	32.00	4,928.00	12.00	1,848.00	6,776.00	
1.9	งานขอบคันกั้นล้อ	17.00	ท่อน	350.00	5,950.00	50.00	850.00	6,800.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				670,502.00		115,048.00	785,550.00	