

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงผสมอาหารสัตว์ ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงเรือน	963,429.47	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	963,429.47	
	ราคากลาง	961,000.00	
	ราคากลาง	เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

คำนวณราคากลางโดย




(นายกานมาส เรืองทิพย์)

ประธานกำหนดราคากลาง




(นางสาวศิริวรรณ โรโห)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาวปณิธาน หันจันติก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพัชรินทร์ เชื้อชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์พันธ์ จีบัวฒิไชว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสายันต์ ขอนพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวุฒิชัย รัตนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงผสมอาหารสัตว์ ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงเรือน	757,056.00	1.2726	963,429.47	
ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....-%				
	รวมค่าก่อสร้าง			963,429.47	


คำนวณราคากลางโดย



 (นางสาวศิริวรรณ โรโท)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นางสาวปณิธาน ทังจันทิก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวพัชรินทร์ เชื้อชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปานumas เรืองทิพย์)
 ประธานกำหนดราคากลาง


 (นายพงษ์พันธ์ จีบุฒิไชว์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสายันต์ ขอนพุดชา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวุฒิชัย รัตนะ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงผสมอาหารสัตว์ ค.หนองปรือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาหนองปรือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	หมวดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานชุดคาน - ผนัง	72.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,128.00	7,128.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	310.00	620.00	99.00	198.00	818.00	
	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,920.00	3,840.00	306.00	612.00	4,452.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง	43.00	ลบ.ม.	1,975.00	84,925.00	391.00	16,813.00	101,738.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB6 SR24	180.00	กก.	16.84	3,031.20	3.60	648.00	3,679.20	
	RB9 SR24	52.00	กก.	16.20	842.40	3.40	176.80	1,019.20	
	DB12 SD40	558.00	กก.	15.68	8,749.44	3.40	1,897.20	10,646.64	
	DB16 SD40	790.00	กก.	15.46	12,213.40	3.40	2,686.00	14,899.40	
	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	47.00	กก.	32.71	1,537.37	-	-	1,537.37	
	Wire mesh 6 มม. @ 0.20 ม. #	286.00	ตร.ม.	57.00	16,302.00	5.00	1,430.00	17,732.00	
	แผ่นพลาสติกปูกันซึมอย่างหนา	286.00	ตร.ม.	30.00	8,580.00	-	-	8,580.00	
	น้ำยาทันทันซึม (ใช้ 1.6 กก. / คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	68.00	ลิตร	30.00	2,040.00	90.00	6,120.00	8,160.00	
	ไม้แบริ่งหล่อคอนกรีตทั่วไป	67.00	ลบ.ฟ.	400.00	26,800.00	115.00	7,705.00	34,505.00	
	ตะปู	17.00	กก.	56.07	953.19	-	-	953.19	
1.2	งานเหล็กรูปพรรณ								
	เสาเหล็ก ๑๕๖ มม. x 4.5 มม.	1,380.00	กก.	31.00	42,780.00	10.00	13,800.00	56,580.00	
	PLATE หนา ๑๐ มม. x ๒๐๐ x ๒๐ มม.	226.00	กก.	31.00	7,006.00	10.00	2,260.00	9,266.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงผลิตอาหารสัตว์ ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กช็อกกลมต่ำ ๑ 2" ทบว 3.2 มม.	5,216.00	กก.	31.00	161,696.00	10.00	52,160.00	213,856.00	
	เหล็กช็อกกลมต่ำ ๑ 1" ทบว 2.7 มม.	828.00	กก.	31.00	25,668.00	10.00	8,280.00	33,948.00	
	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมเส้นผ่า 3"x1 1/2" ทบว 3.2 มม.	168.00	กก.	31.00	5,208.00	10.00	1,680.00	6,888.00	
	จับข้างเหล็ก เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	680.00	กก.	27.50	18,700.00	8.50	5,780.00	24,480.00	
	แปเหล็ก เหล็กตัวซี 75x45x20x3.2 มม.	1,924.00	กก.	27.50	52,910.00	8.50	16,354.00	69,264.00	
	รวมราคาทางานหมวดโครงสร้าง				484,402.00		145,728.00	630,130.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	กระเบื้องลอนคู่ ทบว 5 มม.	381.00	ตร.ม.	116.00	44,196.00	20.00	7,620.00	51,816.00	
	ครอบสันหลังคา	22.00	ม.	116.00	2,552.00	60.00	1,320.00	3,872.00	
	อุปกรณ์ประกอบหลังคา	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	264.00	ตร.ม.	76.00	20,064.00	61.00	16,104.00	36,168.00	
	กำแพงกันดินก่ออิฐฉาบปูน	40.00	ตร.ม.	228.00	9,120.00	75.00	3,000.00	12,120.00	
	งานทาสีกันสนิม	255.00	ตร.ม.	30.00	7,650.00	35.00	8,925.00	16,575.00	
	งานทาสีน้ำมัน	255.00	ตร.ม.	60.00	15,300.00	38.00	9,690.00	24,990.00	
	รวมราคาทางานหมวดสถาปัตยกรรม				98,882.00		28,044.00	126,926.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				583,284.00		173,772.00	757,056.00	