

การแบ่งงวดงาน
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลัง

งวดที่ 1 จำนวนเงิน ร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 1.1 ดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง จัดสร้างสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ทั้งในส่วนผู้รับจ้าง, ผู้ควบคุมงาน, ห้องประชุม, โรงเก็บวัสดุและบ้านพักคนงานแล้วเสร็จ
- 1.2 งานเจาะสำรวจดิน
- 1.3 ก่อสร้างรั้วโครงการชั่วคราวและประตูรั้วโครงการแล้วเสร็จ
- 1.4 งานเตรียมระบบไฟฟ้า - ประปาชั่วคราวแล้วเสร็จ
- 1.5 ปักผังและสำรวจแนวเขต - ค่าระดับพร้อมปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- 1.6 งานดินขุดและงานขนย้ายดินชั้นใต้ดิน
- 1.7 งานเสาเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.8 งานคอนกรีตหยาบรองพื้นฐานรากรับเสาเข็มแล้วเสร็จ
- 1.9 งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 1

งวดที่ 2 จำนวนเงิน ร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 2.1 งานฐานราก คสล. และเสาตอม่อแล้วเสร็จ
- 2.2 งานถมดินกลับฐานรากแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 2

งวดที่ 3 จำนวนเงิน ร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 3.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ
- 3.2 งานถังเก็บน้ำ คสล. ชั้นใต้ดิน และระบบกันซึมแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 3

งวดที่ 4 จำนวนเงิน ร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 4.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 4.2 งานโครงสร้าง post-tension ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 4

งวดที่ 5 จำนวนเงิน ร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

5.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

5.2 งานโครงสร้าง post-tension ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 5

งวดที่ 6 จำนวนเงิน ร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

6.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

6.2 งานโครงสร้าง post-tension ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

6.3 งานก่ออิฐชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ

6.4 งานระบบท่อไฟฟ้าแรงต่ำ และสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ

6.5 งานระบบท่อประปา สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ

6.6 งานระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ

6.7 งานระบบท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เหลือชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 330 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 6

งวดที่ 7 จำนวนเงิน ร้อยละ 3.50 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

7.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

7.2 งานโครงสร้าง post-tension ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

7.3 งานก่ออิฐชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

7.4 งานฉาบผนังภายในชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ

7.5 งานระบบท่อไฟฟ้าแรงต่ำ และสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

7.6 งานระบบท่อประปา สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

7.7 งานระบบท่อปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

7.8 งานระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

7.9 งานระบบท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เหลือชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 360 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 7

งวดที่ 8 จำนวนเงิน ร้อยละ 3.50 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

8.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

8.2 งานโครงสร้าง post-tension ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

8.3 งานติดตั้งโครงหลังคาคลุมชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

8.4 งานก่ออิฐชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50

8.5 งานฉาบผนังภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

8.6 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 390 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 8

งวดที่ 9 จำนวนเงิน ร้อยละ 3.50 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 9.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ
- 9.2 งานโครงสร้าง post-tension ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ
- 9.3 งานมุงหลังคา metal sheet คลุมชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 9.4 งานก่ออิฐชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 9.5 งานฉาบผนังภายในชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50
- 9.6 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 9.7 งานฝ้าเพดานชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ
- 9.8 งานระบบท่อไฟฟ้าแรงต่ำ และสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 9.9 งานระบบท่อประปา สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 9.10 งานระบบท่อปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 9.11 งานระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 9.12 งานระบบท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เหลือชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 420 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 9

งวดที่ 10 จำนวนเงิน ร้อยละ 3.50 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 10.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- 10.2 งานโครงสร้าง post-tension ชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- 10.3 งานก่ออิฐชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50
- 10.4 งานฉาบผนังภายในชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 10.5 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50
- 10.6 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 10.7 งานฉาบพื้น การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ
- 10.8 งานประตู หน้าต่างชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ ร้อยละ 80

ภายในระยะเวลา 450 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 10

งวดที่ 11 จำนวนเงิน ร้อยละ 3.50 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 11.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ
- 11.2 งานโครงสร้าง post-tension ชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ
- 11.3 งานก่ออิฐชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 11.4 งานฉาบผนังภายในชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50
- 11.5 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 11.6 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50
- 11.7 งานฉาบพื้น การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 11.8 งานประตู หน้าต่างชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 80
- 11.9 งานระบบท่อไฟฟ้าแรงต่ำ และสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

11.10 งานระบบท่อประปา สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

11.11 งานระบบท่อปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

11.12 งานระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

11.13 งานระบบท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เหลือชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 480 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 11

งวดที่ 12 จำนวนเงิน ร้อยละ 3.50 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

12.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ

12.2 งานโครงสร้าง post-tension ชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ

12.3 งานก่ออิฐชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

12.4 งานฉาบผนังภายในชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

12.5 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50

12.6 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

12.7 งานประตู่ หน้าต่างชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50

12.8 งานระบบท่อไฟฟ้าแรงต่ำ และสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

12.9 งานระบบท่อประปา สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

12.10 งานระบบท่อปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

12.11 งานระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

12.12 งานระบบท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เหลือชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 510 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 12

งวดที่ 13 จำนวนเงิน ร้อยละ 3.50 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

13.1 งานโครงสร้าง คสล. (คาน เสา พื้น บันได ช่องลิฟท์) ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

13.2 งานโครงสร้าง post-tension ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

13.3 งานก่ออิฐชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ

13.4 งานฉาบผนังภายในชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

13.5 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

13.6 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50

13.7 งานฉิวพื้น การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานในห้องประชุม)

13.8 งานประตู่ หน้าต่างชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

13.9 งานระบบท่อไฟฟ้าแรงต่ำ และสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ

13.10 งานระบบท่อประปา สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ

13.11 งานระบบท่อปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ

13.12 งานระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ

13.13 งานระบบท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เหลือชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 540 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 13

งวดที่ 14 จำนวนเงิน ร้อยละ 3.50 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 14.1 งานติดตั้งโครงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 14.2 งานก่ออิฐชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ
- 14.3 งานฉาบผนังภายในชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- 14.4 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- 14.5 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 14.6 งานประตู หน้าต่างชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50
- 14.7 งานระบบท่อไฟฟ้าแรงต่ำ และสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ
- 14.8 งานระบบท่อประปา สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ
- 14.9 งานระบบท่อปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ
- 14.10 งานระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ
- 14.11 งานระบบท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เหลือชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 585 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 14

งวดที่ 15 จำนวนเงิน ร้อยละ 3.50 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 15.1 งานโครงสร้างที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปและรายการ แล้วเสร็จ
- 15.2 งานมุงหลังคา metal sheet ชั้นดาดฟ้า
- 15.3 งานก่ออิฐชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 15.4 งานฉาบผนังภายในชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ
- 15.5 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- 15.6 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- 15.7 งานฉาบพื้น การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานภายในห้องประชุม)
- 15.8 งานประตู หน้าต่างชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 15.9 งานระบบท่อไฟฟ้าแรงต่ำ และสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 15.10 งานระบบท่อประปา สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 15.11 งานระบบท่อปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 15.12 งานระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 15.13 งานระบบท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เหลือชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 630 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 15

งวดที่ 16 จำนวนเงิน ร้อยละ 3.50 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 16.1 งานฉาบผนังภายในชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 16.2 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ
- 16.3 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- 16.4 งานฉิวพื้น การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- 16.5 งานประตู หน้าต่างชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ ร้อยละ 80
- 16.6 งานสีทาภายในชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ 1, 2, 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 675 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 5

งวดที่ 17 จำนวนเงิน ร้อยละ 10 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 17.1 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 17.2 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ
- 17.3 งานฉิวพื้น การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- 17.4 งานประตู หน้าต่างชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ ร้อยละ 80
- 17.5 งานสีทาภายในชั้นที่ 4, 5, 6 และชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- 17.6 งานติดตั้งราวระเบียงและราวบันได แล้วเสร็จ
- 17.7 งานติดตั้งระบบลิฟท์โดยสารทั้งหมด พร้อมทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- 17.8 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ 1, 2, 3 และชั้นที่ 4 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- 17.9 งานติดตั้งถังบำบัดและถังดักไขมันสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 720 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 5

งวดที่ 18 จำนวนเงิน ร้อยละ 10 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 18.1 งานฝ้าเพดานชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 18.2 งานฉิวพื้น การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ
- 18.3 งานประตู หน้าต่างชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ ร้อยละ 80
- 18.4 งานติดตั้งผนังกระจก curtain wall แล้วเสร็จ
- 18.5 งานตกแต่งภายในห้องประชุมชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 18.6 งานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง สวิตช์ เต้ารับ และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 18.7 งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และทำการทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- 18.8 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และทำการทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- 18.9 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้นที่ 5, 6, และชั้นที่ 7 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 765 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 18

งวดที่ 19 จำนวนเงิน ร้อยละ 10 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 19.1 งานผิวพื้น การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - 19.2 งานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
 - 19.3 งานติดตั้งผนัง aluminium composite แล้วเสร็จ
 - 19.4 งานตกแต่งผนังอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 19.5 งานตกแต่งภายในห้องประชุมชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 19.6 งานสีทาภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
 - 19.7 งานสถาปัตยกรรมที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการ แล้วเสร็จ
 - 19.8 งานติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมดและทดสอบประกอบการใช้งาน ตามแบบรูปและรายการ แล้วเสร็จ
 - 19.9 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- ภายในระยะเวลา **810 วัน** นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 19

งวดที่ 20 จำนวนเงิน ร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- 20.1 งานตกแต่งภายในที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการ แล้วเสร็จ
 - 20.2 งานปรับแต่งภูมิทัศน์ ทางเดินรอบอาคารภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 20.3 งานระบบระบายน้ำภายในนอกอาคาร เชื่อมต่อกับระบบเดิมของมหาวิทยาลัย แล้วเสร็จ
 - 20.4 งานปรับพื้นที่ ทำความสะอาดทั้งหมดโดยรอบบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - 20.5 การส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามแบบรูปและรายการ
- ภายในระยะเวลา **850 วัน** นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง จำนวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 20

(นายทริส ประสารฉ่ำ)
ผู้แบ่งงวดงาน