

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	736,400.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	736,400.00	
	ราคากลาง	736,400.00	
	ราคากลาง	เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล สมณา)

วันที่ 20 ตุลาคม 2559
ลงชื่อ.......... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภาส)

วันที่ 20 ตุลาคม 2559
ลงชื่อ.......... กรรมการและเลขานุการ
(นายจิรศักดิ์ สุพรมวัน)
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทงาน งานปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เจ้าของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา

แบบเลขที่ จำนวน 17 แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้อถอน	74,790.00	1.2708	95,043.13	
2	หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซม	504,724.40	1.2708	641,403.77	
สรุป	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			736,446.90	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			736,400.00	
ตัวอักษร เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ของอาคาร 2100.00 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 350.67 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล สมนา)

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ  กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วิชาโรภากุล)

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน)

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
B								
1								
	1,712.00	ตร.ม.	50.00	85,600.00	30.00	51,360.00	136,960.00	
	913.00	ตร.ม.	50.00	45,650.00	30.00	27,390.00	73,040.00	
	64.00	ตร.ม.	60.00	3,840.00	30.00	1,920.00	5,760.00	
	80.00	ตร.ม.	262.00	20,960.00	30.00	2,400.00	23,360.00	
	13.00	ชุด	125.00	1,625.00	550.00	7,150.00	8,775.00	
	2.00	ชุด	-	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00	
	115.00	ตร.ม.	1,650.00	189,750.00	-	-	189,750.00	
	1,020.00	กก.	31.00	31,620.00	8.50	8,670.00	40,290.00	
	30	กก.	31.00	930.00	8.50	255.00	1,185.00	
	1.00	LS.	2000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
							490,120.00	

สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน /2559 รายงานที่

ประมาณการโดยนายจิรศักดิ์ สุพรรณวัน /ประมาณการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ประมาณการ โดยนายจิรศักดิ์ สุพรรณวัน

ลำดับที่	คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
B	หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซม								
2	งานติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด								
	5.1 กรอบอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 2'x4" ทหนา 1.2	20.80	ม.	270.00	5,616.00	52.00	1,081.60	6,697.60	
	5.2 โครงคร่าไม้เฟอร์นิเจอร์	5.00	ม ²	350.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	5.3 แผ่นไม้อัดยางหนา 6 มม.	3.00	แผ่น	860.00	3,440.00	-	-	3,440.00	
	5.4 แผ่นลามิเนทสีขาวหนา 8 มม.	2.00	แผ่น	250.00	750.00	-	-	750.00	
	5.5 แผ่นกระดานขานอ้อยหนา 10 มม.	1.00	แผ่น	480.00	480.00	-	-	480.00	
	5.6 ค่าแรงติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด	9.60	ตร.ม.	-	-	108.00	1,036.80	1,036.80	
	(คิดเป็นงานติดตั้งผนังเบากรุด้วยแผ่นเรียบ)								
	รวมยอดยกมา							490,120.00	
	รวมหมวด B หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซม							504,724.40	