

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินเท้าและทางจักรยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง	1,910,198.19	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,910,198.19	
	ราคากลาง	1,900,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)		




(นางสาวศิริวรรณ โรโท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*ปณิธาน*

(นางสาวปณิธาน หันจันทิก)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาวพัชรินทร์ เชื้อชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยัยนต์ ขอนพุฒชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอาทิตย์ รัตนชะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินเท้าและทางจักรยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบ प्र. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทางเดินเท้าและทางจักรยาน	1,464,538.98	1.3043	1,910,198.19	
รวมค่าก่อสร้าง				1,910,198.19	

(นางสาวศิริวรรณ โรห)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปณิธาน ทันจันทิก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ เชื้อชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายันต์ ขอนพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิชัย รัตน์ชะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินเท้าและทางจักรยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

6

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทางเดินเท้าและทางจักรยาน								
	งานเตรียมพื้นที่	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานดินถม	550.00	ลบ.ม.	298.00	163,900.00	99.00	54,450.00	218,350.00	
	งานปรับ-บดอัดดิน	2,600.00	ตร.ม.	-	-	35.00	91,000.00	91,000.00	
	งานปูหินคลุกพื้นทางหนา 15 ซม.พร้อมบดอัด	450.00	ลบ.ม.	212.00	95,400.00	99.00	44,550.00	139,950.00	
	งานปูผิวจราจร แอสฟัลท์ติก หนา 7 ซม.	2,975.00	ตร.ม.	304.00	904,400.00	-	-	904,400.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	310.00	620.00	99.00	198.00	818.00	
	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,911.21	3,822.42	306.00	612.00	4,434.42	
	คอนกรีต 240 ksc ทรงกระบอก	5.00	ลบ.ม.	2,004.67	10,023.35	306.00	1,530.00	11,553.35	
	เหล็ก RB 9	353.00	กก	17.51	6,181.03	3.40	1,200.20	7,381.23	
	งานตีเส้นจราจร	65.00	ตร.ม.	246.00	15,990.00	70.00	4,550.00	20,540.00	
	เสาเข็มไม้คาลิปตัด ๑ 3นิ้ว x 3.00ม.	263.00	ต้น	25.00	6,575.00	60.00	15,780.00	22,355.00	
	ท่อคลด.ตามมาตรฐาน มอก. 128-2528 ชั้นที่3 ขนาด ๑ 0.40 ม.	22.00	ท่อน	401.87	8,841.14	120.56	2,652.34	11,493.48	
	ท่อคลด.ตามมาตรฐาน มอก. 128-2528 ชั้นที่3 ขนาด ๑ 1.00 ม.	12.00	ท่อน	1,747.66	20,971.92	524.30	6,291.58	27,263.50	
	ราคารวมงานทางเดินเท้าและทางจักรยาน				1,236,724.86		227,814.12	1,464,538.98	