



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคาร 36 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
แบบเลขที่
เจ้าของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานเตรียมการ (งานรื้อถอน)	55,011.16	
2	งาน/กลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง	74,141.37	
3	งาน/กลุ่มงานสถาปัตยกรรม	916,069.31	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,045,221.84	
	ราคากลาง	1,045,221.84	
สรุป	ราคากลาง		หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์

(นายจिरศักดิ์ สุพรมวัน)

ประธานกำหนดราคากลาง

(นายสายชล ครอบกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมใจ ยุบลชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาตาดฟ้า อาคาร 36 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 แบบเลขที่
 เจ้าของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานเตรียมการ (งานรื้อถอน)	42,180.00	1.3042	55,011.16	
2	งาน/กลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง	56,848.16	1.3042	74,141.37	
3	งาน/กลุ่มงานสถาปัตยกรรม	702,399.41	1.3042	916,069.31	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				1,045,221.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1,124 ตร.ม.


เฉลี่ย 929.91 บาท/ ตร.ม.


 (นายจිරักดิ์ สุพรหมวัน)

ประธานกำหนดราคากลาง


 (นายสายชล ครอบกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสมใจ ยูลชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาตาดฟ้า อาคาร 36 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เจ้าของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
C	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้นระบบกันซึม ปรับระดับด้วย Cement Base	1,136.00	ตร.ม.	350.00	397,600.00	-	-	397,600.00	
2	ผิวระบบกันซึม Polyurethane Water Proof 5 layers	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
3	งานหลังคาโปร่งแสง Sky-light ทน 1.2 มม	336.00	ตร.ม.	566.00	190,176.00	50.00	16,800.00	206,976.00	
4	งานผนังก่ออิฐฉาบปูนคอมโพสิต	27.00	ตร.ม.	1,250.00	33,750.00	500.00	13,500.00	47,250.00	
	ปิดข้างโครง Space Frame								
5	งานสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างใหม่	38.00	ตร.ม.	58.00	2,204.00	35.00	1,330.00	3,534.00	
6	งานสีโครงสร้างเหล็กชุดใหม่	38.00	ตร.ม.	58.00	2,204.00	35.00	1,330.00	3,534.00	
7	งานทำความสะอาดและทาสี โครง SpaceFrame เดิม	354.90	ตร.ม.	58.00	20,584.02	35.00	12,421.39	33,005.41	
	รายละเอียดเบอร์ดัชนีภายหลัง								
	รวมหมวด C งานสถาปัตยกรรม				657,018.02		45,381.39	702,399.41	