

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเกษตรในฟาร์ม

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปค่าก่อสร้าง	1,800,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,800,000.00	
	ราคากลาง	1,800,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดย

.....
 (นายบุญรอด บุญปลูก)
 ประธานกำหนดราคากลาง

.....
 (นางสาวปณิธาน หันจันทิก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายพงษ์พันธ์ จีบัวดีเขาว์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเกษตรในพาร์ม

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์หนองกระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


แบบ ประ. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ราคา งานท่อระบายน้ำและบ่อพัก	1,382,849.87	1.3035	1,802,544.81	
	รวมราคางานก่อสร้าง		1.3035	1,802,544.81	
	เงื่อนไขในการใช้ตาราง factor F=1.3035				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินค้ำประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,800,000.00	

คำนวณราคากลางโดย



(นายบุญรอด บุญปลุก)

ประธานกำหนดราคากลาง



(นางสาวปณิธาน ทั้นจันทิก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์พันธ์ จัตุประดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเกษตรในฟาร์ม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์หนองระเวียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประมาณการโดย แผนงานนอกแบบสิ่งก่อสร้าง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	งาน คอนกรีต180Ksc ทรงกระบอก	185.00	ลบ.ม.	1,911.21	372,685.95	306.00	59,670.00	432,355.95	
	ทรายหยาบ	470.00	ลบ.ม.	406.54	191,073.80			191,073.80	
	อิฐหัก	125.00	ลบ.ม.	150.00	18,750.00	104.00	13,000.00	31,750.00	
	งานชุดดินถมกลับ	493.00	ลบ.ม.			99.00	48,807.00	48,807.00	
	บ่อพัก คสล.1.50x1.25x1.30 พร้อมฝาบ่อ	20.00	บ่อ	6,000.00	120,000.00	350.00	7,000.00	127,000.00	
	ท่อระบายน้ำคสล.ปากถังวางชั้นยาว1ม.ศก.1.00ม.	332.00	ฟอน	1,747.66	580,223.12	20.00	6,640.00	586,863.12	
	รวมงานวางท่อและบ่อพัก							1,382,849.89	