

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 4  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 ประมาณการโดย น.ส.พัชรินทร์ เชื้อชัย

แบบปร.4 แผ่นที่ 1  
 แบบเลขที่ /2557 รายการที่  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง								
1.1	งานรื้อผนังพร้อมขันทิ้ง	27.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,350.00	1,350.00	
1.2	งานขุดลอกสีเติม	536.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	5,360.00	5,360.00	
1.3	งานทาสีภายใน	536.00	ตร.ม.	50.00	26,800.00	30.00	16,080.00	42,880.00	
								49,590.00	
2	งานพื้น								
2.1	งานรื้อกระเบื้องยางเดิมพร้อมขันทิ้ง	421.80	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	6,327.00	6,327.00	
2.2	งานปูกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.30 m. พร้อมยาแนวและปูนทราย	421.80	ตร.ม.	320.00	134,976.00	125.00	52,725.00	187,701.00	
2.3	งานบัวเชิงผนังไม้ 1"x 4"	88.80	เมตร	70.00	6,216.00	50.00	4,440.00	10,656.00	
								204,684.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานรื้อประตูเดิม	11.00	บาน	0.00	0.00	60.00	660.00	660.00	
3.2	ประตูบานอะลูมิเนียมสีดำหนา 12 mm. ขนาด 2.10 x 1.00 m. กระจกเขียวใสตัดแสงหนา 6 mm. พร้อมอุปกรณ์	11.00	บาน	7,500.00	82,500.00		-	82,500.00	
3.3	ประตูบานอะลูมิเนียมสีดำหนา 12 mm. ขนาด 2.10 x 3.60 m. กระจกเขียวใสตัดแสงหนา 6 mm. พร้อมอุปกรณ์	1.00	บาน	17,000.00	17,000.00		-	17,000.00	
								83,160.00	
								337,434.00	
									ราคาค่าก่อสร้าง