

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนเกษตรในฟาร์ม

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบเลขที่



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4, ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปค่าก่อสร้าง	1,900,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,900,000.00	
	ราคากลาง	1,900,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดย

.....  
(นายบุญรอด บุญปลุก)  
ประธานกำหนดราคากลาง.....  
(นางสาวปณิธาน พันจันทิก)  
กรรมการกำหนดราคากลาง.....  
(นายพงษ์พันธ์ จีบุตติเชาว์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนเกษตรในฟาร์ม

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ราคา งานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต	1,459,137.54	1.3035	1,901,985.78	
	รวมราคางานก่อสร้าง		1.3035	1,901,985.78	
	เงื่อนไขในการใช้ตาราง factor F=1.3035				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินค้ำประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง 1,900,000.00

คำนวณราคากลางโดย




(นายบุญรอด บุญปลุก)

ประธานกำหนดราคากลาง

นางสาวปณิตาน ทัศนจิติก

(นางสาวปณิตาน ทัศนจิติก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์พันธ์ จีบัวดีเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนเกษตรในฟาร์ม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์หนองระเวียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประมาณการโดย แผนกงานออกแบบสิ่งก่อสร้าง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต									
	งานผิวทาง คอนกรีต 240ksc	430.00	ลบ.ม.	2,004.67	862,008.10	306.00	131,580.00	993,588.10		
	งานตีเส้นจราจร ( สีเทอร์มพลาสติก ) กว้าง 0.15m @ 2.00m.	400.00	ตร.ม.	40.00	16,000.00	-	-	16,000.00		
	งานปรับพื้นที่	2,520.00	ตร.ม.	-	-	1.65	4,158.00	4,158.00		
	บดอัดดินเดิม 90% Mod.pactor	522.00	ลบ.ม.	60.00	31,320.00	35.00	18,270.00	49,590.00		
	หินคลุก (หนา 0.20m.)	504.00	ลบ.ม.	118.38	59,663.52			59,663.52		
	บดอัดหินคลุก 95% Mod.pactor	504.00	ลบ.ม.			99.00	40,652.64	40,652.64		
	ทรายหยาบ หนา 0.10m.	245.00	ลบ.ม.	406.54	99,602.30	91.00	22,295.00	121,897.30		
	แอสฟัลท์ผสมทรายรยต่อ	160.00	-			25.00	4,000.00	4,000.00		
	wire mesh 6mm. @ 0.20m.	2,550.00	ตร.ม.	30.00	76,500.00	5.00	12,750.00	89,250.00		
	เหล็กเสริม RB15	499.32	กก.	16.31	8,143.90	3.30	1,647.75	9,791.65		
	เหล็กเสริม DB16	717.98	กก.	18.81	13,505.20	3.30	2,441.13	15,946.33		
	แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20m.	2,480.00	ม.	20.00	49,600.00			49,600.00		
	แบบข้าง (คิดตามยาว 2ข้าง)	345.00	ม.			20.26		6,989.70		
	รวมงานตาม				1,216,343.02		237,794.52	1,459,137.54		