

## การแบ่งงวดงาน

### โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ

**งวดที่ 1** จำนวนเงิน ร้อยละ 20 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

1.1 งานจัดเตรียมงานสาธารณูปโภค เช่น งานไฟฟ้าชั่วคราว, งานประปาชั่วคราว, บ้านพัก คนงาน, สำนักงาน สนาม, สไตร์ชั่วคราว

1.2 งานติดตั้งป้ายโครงการ

1.3 งานสำรวจปักผัง – วางหมุดและวางผังลู่วิ่ง – ลานกีฬา

1.4 งานปรับสภาพพื้นที่

1.5 งานรื้อถอนต้นไม้

1.6 งานเทคอนกรีตฐานรากอัฒจันทร์ใหม่

1.7 งานเทคอนกรีตคานคอดินอัฒจันทร์ใหม่

1.8 งานปรับดินเดิมสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง – ลานกีฬา

1.9 งานรื้อถอนขอบลู่วิ่งด้านนอกพร้อมงานขนย้ายทิ้ง

1.10 งานก่อสร้างขอบลู่วิ่งด้านนอกไม่น้อยกว่า 300 เมตร แล้วเสร็จ

1.11 งานวางระบายน้ำสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 200 เมตร ( ยกเว้นงานฝาราง )

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ 2** จำนวนเงิน ร้อยละ 15 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

2.1 งานเทคอนกรีตโครงสร้างอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

2.2 งานก่อสร้างขอบลู่วิ่งด้านนอกและขอบกั้นลานกรีฑากับสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ

2.3 งานวางวางระบายน้ำสำเร็จรูป ( ยกเว้นงานฝาราง ) แล้วเสร็จ

2.4 งานติดตั้งท่อ PE ระบบรดน้ำสนามฟุตบอลแล้วเสร็จ

2.5 งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ

2.6 งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปงานอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

2.7 งานบดอัดชั้นดินเดิมลู่วิ่ง – ลานกรีฑาและงานหินคลุกลู่วิ่ง – ลานกรีฑาร่วมบดอัดแล้วเสร็จ

2.8 งานก่อสร้างบ่อกระโดดทรายและงานก่อสร้างบ่อน้ำวิงวิบาก แล้วเสร็จ

2.9 งานวางระบบสุขาภิบาลอัฒจันทร์ใหม่ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ 3.** จำนวนเงิน ร้อยละ 15 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

3.1 งานติดตั้งวงกบอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

3.2 งานก่ออิฐอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

3.3 งานหินคลุกลานจอดรถพร้อมงานปูแอสฟัลติกผิวลู่วิ่ง – ลานกรีฑา แล้วเสร็จ

3.4 งานฉาบปูนทรายผนังอัฒจันทร์ใหม่ แล้วเสร็จ

3.5 งานรั้วเหล็กขอบลู่วิ่งไม่น้อยกว่า 200 เมตรแล้วเสร็จ

3.6 งานปูผิวแอสฟัลติกลานจอดรถ แล้วเสร็จ

3.7 งานก่อสร้างสนามฟุตบอลแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ 4.** จำนวนเงิน ร้อยละ 15 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

4.1 งานปูพื้นยางสังเคราะห์ลู่วิ่ง – ลานกรีฑาทั้งหมด แล้วเสร็จ

4.2 งานติดตั้งอุปกรณ์กีฬา แล้วเสร็จ

4.3 งานปูกระเบื้องอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ 5.** จำนวนเงิน ร้อยละ 15 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

5.1 งานติดตั้งสุขภัณฑ์อัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

5.2 งานฝ้าเพดานอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

5.3 งานระบบไฟฟ้าอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

5.4 งานรั้วเหล็กรอบลู่วิ่งทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.5 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. แล้วเสร็จ

5.6 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำและระบบรดน้ำสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ

5.7 งานก่อสร้างสนามตระกร้อ 2 สนามแล้วเสร็จ

5.8 งานก่อสร้างสนามเปตอง 2 สนามแล้วเสร็จ

5.9 งานทาสีอัฒจันทร์แล้วเสร็จ

5.10 งานปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งประธานและฝั่งคบเพลิงของเดิมแล้วเสร็จ

5.11 งานปลูกหญ้าสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ 6.** จำนวนเงิน ร้อยละ 20 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

6.1 งานปูลือคทางเท้าแล้วเสร็จ

6.2 งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแล้วเสร็จ

6.3 งานก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลแล้วเสร็จ

6.4 งานตีเส้นลู่วิ่ง – ลานกรีฑา, งานตีเส้นสนามฟุตบอล และตีเส้นจราจรจรจรถรถ แล้วเสร็จ

6.5 งานก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลแล้วเสร็จ

6.6 งานติดตั้งเสาประตูฟุตบอล แล้วเสร็จ

6.7 งานอื่น ๆ แล้วเสร็จทั้งหมดตามรายการ

6.8 ปรับคืนสภาพภูมิทัศน์

6.9 งานทดสอบระบบโดยรวมของโครงการ

6.10 ทำความสะอาดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายบุญรอด บุญปลูก)

ผู้แบ่งงวดงาน