

๑๓.๗ งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เบิกจ่ายร้อยละ ๒๕.๗๙ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง งวดงานที่ ๗ แล้วเสร็จ

๑๔. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นางเย็นนภา ศรีทานาม และ นางสาวสุมาลี ปักธงไชย

อีเมลล์ แอดเดรส : yennapa.th@rmuti.ac.th , auy1234@windowslive.com

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๔๒-๗๗๑๕๖๒ , ๐๔๔-๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๒๘๐ - ๓

ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
๑๙๙ ม.๓ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร ๔๗๑๖๐

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ ขาวทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางนิตาชล ฤาแก้วมา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพิชิตชัย เฒ่าอุดม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนิตยา พัดเกาะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นางอมร คำมูล)

รายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน ๑ หลัง

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- สถานที่ก่อสร้างจะต้องมีการกันรั้วพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน และติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร อย่างน้อย ๑ จุด ณ บริเวณก่อสร้างโดยให้มีรายละเอียดในการประกาศดังนี้

๑. ชื่อหน่วยงาน เจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

๒. ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๓. ปริมาณงานก่อสร้าง

๔. ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๕. ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด

๖. วงเงินค่าก่อสร้าง

๗. ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และต้องเสนอแบบป้ายให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อน

- อาคารผู้ป่วยใน ปรับพื้นที่ ถมดิน เจาะสำรวจดินโดยวิธี SPT อย่างน้อย ๒ จุด ปักฝัก ตอกเสาเข็มพร้อมทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Load Test อย่างน้อย ๓ ต้น แล้วเสร็จพร้อมหนังสือรับรองการเจาะสำรวจดินทั้ง ๒ อาคาร และรับรองการทดสอบเสาเข็มจากวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

- อาคารซักกรีด ปรับพื้นที่ ถมดินและเจาะสำรวจดินโดยวิธี SPT อย่างน้อย ๑ จุด และปักฝัก กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๔๕,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- อาคารผู้ป่วยใน เทคอนกรีตฐานราก เทคอนกรีตเสาตอม่อแล้วเสร็จ

- อาคารซักกรีด เทคอนกรีตฐานราก เทคอนกรีตเสาตอม่อ คานคอดิน เทพื้น เทคอนกรีตเสาแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๒๕,๐๐๐ บาท(สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- อาคารผู้ป่วยใน เทคอนกรีตคานคอดิน เทคอนกรีตเสาจากชั้นผิวดินถึงชั้น ๑ เทคอนกรีตคานชั้น ๑ วางพื้นสำเร็จพร้อมเทคอนกรีตทับพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ตรวจสอบถึงบ้ำบัตน้ำเสียและติดตั้งถังบ้ำบัตน้ำเสีย จำนวน ๖ จุด แล้วเสร็จ

- อาคารซักกรีด ติดตั้งโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคาแล้วเสร็จ ตรวจสอบถึงบ้ำบัตน้ำเสียและติดตั้งถังบ้ำบัตน้ำเสีย จำนวน ๒ จุดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๔๘,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- อาคารผู้ป่วยใน เทคอนกรีตเสาคานชั้น ๑ ถึงชั้น ๒ เทคอนกรีตคานชั้น ๒ วางพื้นสำเร็จ พร้อมเทคอนกรีตทับพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ งานก่ออิฐฉาบปูนชั้น ๑ แล้วเสร็จ งานเสาชั้น ๒ ถึงชั้นหลังคา งานคานชั้นหลังคา งานโครงหลังคาแล้วเสร็จ

- อาคารซักрит งานก่ออิฐฉาบปูนแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- อาคารผู้ป่วยใน งานมุงหลังคาแล้วเสร็จ งานผนังชั้น ๒ งานตกแต่งพื้นชั้น ๑ งานปูกระเบื้องห้องน้ำ บูกระเบื้องผนังห้องน้ำพร้อมงานตกแต่งผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ งานประตู-หน้าต่างชั้น ๑ แล้วเสร็จ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

- อาคารซักрит งานปูพื้น ปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ บูกระเบื้องผนังห้องน้ำติดตั้งสุขภัณฑ์ เดินท่อน้ำในห้องน้ำ พร้อมงานตกแต่งผนังทั้งหมด งานติดตั้งบัวเชิงผนังทั้งหมด งานเดินสายไฟพร้อมติดตั้งโคมไฟ ปลั๊กไฟและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งาน Main Distribution Board (MDB) งาน Distribution Board and Load Panel แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- อาคารผู้ป่วยใน งานตกแต่งพื้นชั้น ๒ บูกระเบื้องห้องน้ำ บูกระเบื้องผนังห้องน้ำพร้อมงานตกแต่งผนังทั้งหมด งานประตู-หน้าต่างชั้น ๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น ๒ งานเดินสายไฟพร้อมติดตั้งโคมไฟ ปลั๊กไฟและอุปกรณ์ทั้งหมด ติดตั้งระบบสายล่อฟ้าและระบบสายดินแล้วเสร็จ ติดตั้งสุขภัณฑ์ เดินท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้งพร้อมทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ วางเหล็กและเทคอนกรีตพื้นถนนแล้วเสร็จทั้งหมด งานทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยในพร้อมหลังคาคลุมแล้วเสร็จ ทำรางระบายน้ำรอบอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด

- อาคารซักрит งานทาสีภายใน งานทาสีภายนอก งานส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๐๖,๐๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- อาคารผู้ป่วยใน งานทาสีภายนอก งานทาสีภายในทั้งหมด ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิด ติดตั้งครุภัณฑ์ทุกรายการแล้วเสร็จพร้อมทดสอบ งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและงานส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน