

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนเกษตรในฟาร์ม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แบบ ปร. 4 ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต	1,177,632.52	
2	หมวดงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	692,503.23	
สรุป	ราคากลาง	1,870,135.75	
		1,870,135.75	
	หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา)

ประธานกรรมการ


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส)

กรรมการ


 (นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนเกษตรในฟาร์ม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต	865,460.81	1.3607	1,177,632.52	
2	หมวดงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	508,931.60	1.3607	692,503.23	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า จ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,870,135.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐภูมิ ทิพย์โยธา)

ประธานกรรมการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส)

กรรมการ



(นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย)

กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนเกษตรในฟาร์ม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต								
	งานผิวทาง คอนกรีต 240ksc	235.00	ลบ.ม.	1,749.49	411,130.15	306.00	71,910.00	483,040.15	
	งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) กว้าง 0.15m x 1.00m @ 2.00m.	290.00	ตร.ม.	280.00	81,200.00	-	-	81,200.00	
	งานปรับพื้นที่	1,260.00	ตร.ม.	-	-	1.65	2,079.00	2,079.00	
	บดอัด(ดินเดิม) 90% Mod.poctor	395.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	13,825.00	13,825.00	
	หินคลุก(หนา 0.20m.)	252.00	ลบ.ม.	410.00	103,320.00	-	-	103,320.00	
	บดอัดหินคลุก 95% Mod.poctor	252.00	ลบ.ม.	-	-	46.00	11,592.00	11,592.00	
	ทรายหยาบ หนา 0.10m.	105.00	ลบ.ม.	433.00	45,465.00	91.00	9,555.00	55,020.00	
	แอสฟัลท์ผสมทรายย่อยต่อ	100.00	ม.	100.00	10,000.00	25.00	2,500.00	12,500.00	
	wire mesh 6mm @ 0.20m.	1,260.00	ตร.ม.	58.00	73,080.00	5.00	6,300.00	79,380.00	
	เหล็กเสริม RB15	250.00	กก.	17.85	4,462.50	3.30	825.00	5,287.50	
เหล็กเสริม DB16	359.00	กก.	16.34	5,866.06	3.30	1,184.70	7,050.76		
แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20m.	1,260.00	ม.	4.36	5,493.60	-	-	5,493.60		
แบบข้าง(คิดตามยาว 2ข้าง)	280.00	ม.	-	-	20.26	5,672.80	5,672.80		
	รวมหมวดงานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต				740,017.31		125,443.50	865,460.81	
2	หมวดงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	งาน คอนกรีต 180ksc ท่อกระบอก	48.00	ลบ.ม.	1,657.76	79,572.48	306.00	14,688.00	94,260.48	
	ทรายหยาบ	85.00	ลบ.ม.	433.00	36,805.00	91.00	7,735.00	44,540.00	
	งานชุดดินถมกลับ	340.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	20,400.00	20,400.00	
	บ่อพักคอนส. ขนาด 1.40x1.40x1.50m. พร้อมฝาบ่อสำเร็จรูป	24.00	บ่อ	4,500.00	108,000.00	350.00	8,400.00	116,400.00	
	ท่อระบายน้ำคอนส. ปากกลี้นางขึ้น 2 ยาว 1m. Ø 0.80m.	132.00	ท่อน	1,747.66	230,691.12	20.00	2,640.00	233,331.12	
	รวมหมวดงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก				455,068.60		53,863.00	508,931.60	

หมายเหตุ การประมาณราคาทั้งปริมาณและราคาต่อหน่วยเป็นการประมาณซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยผู้เสนอราคาต้องประมาณการอย่างละเอียดและไม่สามารถเรียกข้อได้