

การแบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ

งวดที่ 1 จำนวนเงิน ร้อยละ 20 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

1.1 งานจัดเตรียมงานสาธารณูปโภค เช่น งานไฟฟ้าชั่วคราว, งานประปาชั่วคราว, บ้านพัก คนงาน, สำนักงาน สนาม, สไตร์ชั่วคราว

1.2 งานติดตั้งป้ายโครงการ

1.3 งานสำรวจปักผัง – วางหมุดและวางผังลู่วิ่ง – ลานกีฬา

1.4 งานปรับสภาพพื้นที่

1.5 งานรื้อถอนต้นไม้

1.6 งานเทคอนกรีตฐานรากอัฒจันทร์ใหม่

1.7 งานเทคอนกรีตคานคอดินอัฒจันทร์ใหม่

1.8 งานปรับดินเดิมสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง – ลานกีฬา

1.9 งานรื้อถอนขอบลู่วิ่งด้านนอกพร้อมงานขนย้ายทิ้ง

1.10 งานก่อสร้างขอบลู่วิ่งด้านนอกไม่น้อยกว่า 300 เมตร แล้วเสร็จ

1.11 งานวางระบายน้ำสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 200 เมตร (ยกเว้นงานฝาราง)

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 จำนวนเงิน ร้อยละ 15 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

2.1 งานเทคอนกรีตโครงสร้างอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

2.2 งานก่อสร้างขอบลู่วิ่งด้านนอกและขอบกั้นลานกรีฑากับสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ

2.3 งานวางวางระบายน้ำสำเร็จรูป (ยกเว้นงานฝาราง) แล้วเสร็จ

2.4 งานติดตั้งท่อ PE ระบบรดน้ำสนามฟุตบอลแล้วเสร็จ

2.5 งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ

2.6 งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปงานอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

2.7 งานบดอัดชั้นดินเดิมลู่วิ่ง – ลานกรีฑาและงานหินคลุกลู่วิ่ง – ลานกรีฑาร่วมบดอัดแล้วเสร็จ

2.8 งานก่อสร้างบ่อกระโดดทรายและงานก่อสร้างบ่อน้ำวิงวิบาก แล้วเสร็จ

2.9 งานวางระบบสุขาภิบาลอัฒจันทร์ใหม่ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3. จำนวนเงิน ร้อยละ 15 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

3.1 งานติดตั้งวงกบอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

3.2 งานก่ออิฐอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

3.3 งานหินคลุกลานจอดรถพร้อมงานปูแอสฟัลติกผิวลู่วิ่ง – ลานกรีฑา แล้วเสร็จ

3.4 งานฉาบปูนทรายผนังอัฒจันทร์ใหม่ แล้วเสร็จ

3.5 งานรั้วเหล็กขอบลู่วิ่งไม่น้อยกว่า 200 เมตรแล้วเสร็จ

3.6 งานปูผิวแอสฟัลติกลานจอดรถ แล้วเสร็จ

3.7 งานก่อสร้างสนามฟุตบอลแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4. จำนวนเงิน ร้อยละ 15 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

4.1 งานปูพื้นยางสังเคราะห์ลู่วิ่ง – ลานกรีฑาทั้งหมด แล้วเสร็จ

4.2 งานติดตั้งอุปกรณ์กีฬา แล้วเสร็จ

4.3 งานปูกระเบื้องอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5. จำนวนเงิน ร้อยละ 15 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

5.1 งานติดตั้งสุขภัณฑ์อัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

5.2 งานฝ้าเพดานอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

5.3 งานระบบไฟฟ้าอัฒจันทร์ใหม่แล้วเสร็จ

5.4 งานรั้วเหล็กรอบลู่วิ่งทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.5 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. แล้วเสร็จ

5.6 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำและระบบรดน้ำสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ

5.7 งานก่อสร้างสนามตระกร้อ 2 สนามแล้วเสร็จ

5.8 งานก่อสร้างสนามเปตอง 2 สนามแล้วเสร็จ

5.9 งานทาสีอัฒจันทร์แล้วเสร็จ

5.10 งานปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งประธานและฝั่งคบเพลิงของเดิมแล้วเสร็จ

5.11 งานปลูกหญ้าสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 6. จำนวนเงิน ร้อยละ 20 ของราคาค่าก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

6.1 งานปูลือคทางเท้าแล้วเสร็จ

6.2 งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแล้วเสร็จ

6.3 งานก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลแล้วเสร็จ

6.4 งานตีเส้นลู่วิ่ง – ลานกรีฑา, งานตีเส้นสนามฟุตบอล และตีเส้นจราจรจรจรถรถ แล้วเสร็จ

6.5 งานก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลแล้วเสร็จ

6.6 งานติดตั้งเสาประตูฟุตบอล แล้วเสร็จ

6.7 งานอื่น ๆ แล้วเสร็จทั้งหมดตามรายการ

6.8 ปรับคืนสภาพภูมิทัศน์

6.9 งานทดสอบระบบโดยรวมของโครงการ

6.10 ทำความสะอาดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายบุญรอด บุญปลูก)

ผู้แบ่งงวดงาน