

ปร.5

ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้า ชั้น 4 อาคาร 19

สถานที่ก่อสร้างศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เจ้าของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน


1

แผ่น


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	49,900.00	1.2726	63,502.74	
2	งานงานปรับปรุงซ่อมแซม	1,257,507.00	1.2726	1,600,303.41	
	สรุป				
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,663,806.15
				คิดเป็นเงินงบประมาณ	1,663,800.00
	(ตัวอักษร)				หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายบุญรอด บุญปลูก)

ประธานกรรมการ


(นายวุฒิชัย รัตนะ)

กรรมการ


(นายสาธิต์ ขอนทุคชา)

กรรมการ


ประมาณราคากลางทำก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้า ชั้น 4 อาคาร 19
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557


แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.00	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	1,480.00	ตร.ม.	-	-	7.00	10,360.00	10,360.00	
	งานรื้อถอนฝ้าฝ้าชั้นบนอร์ต (วัสดุพร้อมโครงคร่าว)	1,256.00	ตร.ม.	-	-	25.00	31,400.00	31,400.00	
	หลังคา ผลิต, เก็บรักษาความสะอาด	660.00	ตร.ม.	-	-	7.00	4,620.00	4,620.00	
	ช่วยเครื่องยึดค้ำแรงค้ำสูง	176.00	ชุด	-	-	20.00	3,520.00	3,520.00	
	งานรื้อดวงโคมไฟพร้อมสาย						49,900.00	49,900.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน								
2.00	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
	แผ่นหลังรีดคอนกรีตอะลูมิเนียม หน้าฉนวน	1,480.00	ตร.ม.	230.00	340,400.00	70.00	103,600.00	444,000.00	
	ครอซมุง(GLASSING) กว้าง60 ซม.	145.00	เมตร	220.00	31,900.00	50.00	7,250.00	39,150.00	
	อนุกรมกันความร้อนชนิด (PE) หนา 5 มม.	1,480.00	ตร.ม.	120.00	177,600.00	-	-	177,600.00	รวมค่าขนส่ง
	อคริลิกทากันรั่วซึม พร้อมใช้งาน ชนิดฉีดพ่นสูง สำหรับหลังคา คานฟ้า เวนเบอร์ ทราย สีล (ถัง 20 กก.) หรือเทียบเท่า	99.00	ถัง	1,295.00	128,205.00	-	-	128,205.00	
	แผ่นใยเสริมแรง แบบ GLASS FIBER MESH กว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร	10.00	ม้วน	4,200.00	42,000.00	500.00	5,000.00	47,000.00	
	คานรงทาสี อคริลิกทากันรั่วซึม	660.00	ตร.ม.	-	-	28.00	18,480.00	18,480.00	
	ฝ้าฉาบเรียบพร้อมหน้า 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บารี่	1,256.00	ตร.ม.	250.00	314,000.00	52.00	65,312.00	379,312.00	
	ติดตั้งชุดโคมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์	176.00	ชุด	-	-	135.00	23,760.00	23,760.00	
	รวมหมวดงานปรับปรุงซ่อมแซม				1,034,105.00		223,402.00	1,257,507.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางอุษรุต ชูญปลุก)
 ประธานกรรมการ


 (นายสุชาติ รัตนะ)
 กรรมการ


 (นายอาทิตย์ ขอนพุดตา)
 กรรมการ