

การแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสกลนคร

งวดที่ 1 (ประมาณ 5%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ปรับพื้นที่ ทำรั้วชั่วคราวของงานก่อสร้าง ทำป้ายโครงการ , งานตีฝัງอาคาร , ทดสอบดิน ทดลองตอกเสาเข็ม งานตอกเสาเข็มของอาคารทั้ง 2 หลัง

ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

งวดที่ 2 (ประมาณ 5%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ทดสอบเสาเข็ม งานผูกเหล็กและเทคอนกรีตฐานราก , เสาตอม่อ คานรับพื้นชั้น 1 อาคาร A – B , ทางเชื่อมอาคาร A – B

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

งวดที่ 3 (ประมาณ 5%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานผูกเหล็กและเทคอนกรีตคานพื้นชั้นที่ 1 , เสารับคานชั้นที่ 2 ของอาคาร A – B เสารับคานทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร A – B

ให้แล้วเสร็จภายใน 135 วัน

งวดที่ 4 (ประมาณ 5%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานผูกเหล็กและเทคอนกรีต คานชั้นที่ 2 , วางพื้นสำเร็จชั้นที่ 2 อาคาร A – B, เสารับคานชั้น 3 อาคาร A , เสารับคานชั้นหลังคาอาคาร B

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

งวดที่ 5 (ประมาณ 5%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานก่ออิฐผนังชั้นที่ 1 , งานผูกเหล็กและ เทคอนกรีตคานชั้นที่ 3 , ผูกเหล็กและ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 – 2 , เทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จ-ห้องน้ำ-ระเบียงชั้นที่ 2 อาคาร A- B ติดตั้งโครง หลังคาอาคาร B , เสารับคานชั้นที่ 4 A

ให้แล้วเสร็จภายใน 225 วัน

งวดที่ 6 (ประมาณ 5%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานก่ออิฐผนังชั้นที่ 3 อาคาร A , งานผูกเหล็กและเทคอนกรีตคานชั้นที่ 4 วางพื้นสำเร็จพื้นชั้นที่ 3 ผูกเหล็กและเทคอนกรีตบันไดชั้นที่ 2-3 มุงหลังคาอาคาร B กรุณวน , ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ 1-2 อาคาร A งานวางพื้นสำเร็จ ผูกเหล็กและเทคอนพื้นชั้นที่ 1 อาคาร B
ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน

งวดที่ 7 (ประมาณ 10%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานก่ออิฐผนังชั้นที่ 3 , งานฉาบผนังชั้นที่ 1-2 , ติดตั้งโครงหลังคาอาคาร B , ทำโครงเหล็กกันสาดเหล็ก ชั้นที่ 2 อาคาร A- B , ผูกเหล็กและเทคอนกรีตทับหน้า-ห้องน้ำ-ระเบียงพื้นชั้นที่ 4 , เสารับหลังคา – ดาดฟ้า , ผูกเหล็กและเทคอนกรีตบันไดชั้นที่ 3-4 , และ ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ 3 วางพื้นสำเร็จพื้นชั้นที่ 4 อาคาร A
ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน

งวดที่ 8 (ประมาณ 10%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานก่ออิฐชั้นที่ 4 , งานฉาบผนังชั้นที่ 2-3 , ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ 3 , ผูกเหล็กและเทคอนกรีตบันไดชั้นที่ 4 – ชั้นหลังคา , ผูกเหล็กและเทคอนกรีตทับหน้า-ห้องน้ำ-ระเบียงพื้นชั้นที่ 4 , ติดตั้งโครงหลังคา , งานวางพื้นสำเร็จ ผูกเหล็กและเทคอนกรีตพื้นชั้นที่ 1 อาคาร A งานระบบท่อประปาสุขาภิบาลชั้นที่ 1 , ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1 ติดตั้งประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ 1-2 อาคาร B ทำโครงกันสาดเหล็ก ชั้นที่ 3-4 อาคาร A มุงหลังคากันสาด Metal Sheet กรุณวนอาคาร B และมุงหลังคากรุณวนทางเดินเชื่อมอาคาร A- B, ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ 1-2 อาคาร B
ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน

งวดที่ 9 (ประมาณ 10%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานก่อผนังอิฐชั้นดาดฟ้า , งานระบบท่อประปาสุขาภิบาลชั้นที่ 2-3 , งานระบบสายไฟฟ้า ชั้นที่ 2-3 , งานวัสดุผิวพื้น – ผนังชั้นที่ 1-2 อาคาร A- B , งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ 4-ดาดฟ้า , ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ 4-ดาดฟ้า , มุงหลังคาและกันสาด Metal Sheet กรุณวน อาคาร A, ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ 1-2 อาคาร A
ให้แล้วเสร็จภายใน 465 วัน

งวดที่ 10 (ประมาณ 10%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ทำถังเก็บน้ำใต้ดิน , ผูกเหล็กและเทคอนกรีตบันไดชั้นที่ 4 – ดาดฟ้า , งานวัสดุผิวพื้น – ผันชั้นที่ 3 – 4 , งานระบบท่อประปาสุขาภิบาลชั้นที่ 4 – ดาดฟ้า , งานระบบท่อไฟฟ้า ชั้นที่ 4 – ดาดฟ้า , งานฉาบผนังภายในและชั้นดาดฟ้า , ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างชั้นที่ 1 – 3 , งานทาสีรองพื้นภายใน,ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่3-4 อาคาร A

ให้แล้วเสร็จภายใน 520 วัน

งวดที่ 11 (ประมาณ 15%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานทาสีรองพื้นภายนอก , งานติดตั้งบานประตู – หน้าต่างทั้งหมด , ติดตั้งสุขภัณฑ์ , งานฝ้าเพดาน , งานทาสีภายใน – สีฝ้าเพดาน , งานวัสดุผิวพื้นชั้นดาดฟ้าและชั้นที่ 1 , งานวัสดุปิดผิวภายนอกอาคาร , เทคอนกรีตถนน – ลานจอดรถ – ทางเท้า – ภูมิทัศน์ , งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและดวงโคม , ติดตั้งราวกันตก , งานอุปกรณ์สื่อสาร , งานติดตั้งอุปกรณ์ประปาสุขาภิบาลห้องเย็น- ระบบบำบัด , เชื่อมระบบไฟฟ้า-ประปา,ติดตั้งครุภัณฑ์และงานอื่นๆ ที่เหลือตามรูปแบบรายการทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 570 วัน

งวดที่ 12 (ประมาณ 15%)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานทาสีภายนอก ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง , ระบบประปา – สุขาภิบาล , ติดตั้งป้ายนิเทศอาคารทำความสะอาดบริเวณและเก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 600 วัน